# Restauration et renaturation du Vistre en aval de Nîmes

**Type** : MOE et Dossiers réglementaires

**Maître d'ouvrage :** EPTB du Vistre

**Groupement :** *PVI (mandataire)*

**Montant de l'étude :** 31 000 €HT

**Montant prévisionnel des travaux** : 3 100 000 €HT

**Date** : 2011-2012 (études), 2015-2016 (travaux)

## Présentation de l'opération :

Le Vistre a connu une politique de recalibrage jusque dans les années 90, limitant le fonctionnement de son lit mineur en une section trapézoïdale transférant de manière directe les crues et simplifiant son fonctionnement. Sa faible dynamique ne lui permettant pas de régénérer par ses propres moyens une diversité longitudinale et transversale, le projet vise à restaurer le Vistre sur un linéaire de 4.3 km selon les préceptes suivants :

- Reprofiler le lit mineur ;
- Exploiter toutes les possibilités foncières afin de diversifier son tracé (reméandrage) ;
- Remobiliser des zones d'expansion de crue.

## Eléments de missions :

. **Mission complète de maîtrise d'œuvre** : conception du projet (proposition des préceptes d'aménagement : tracé, profils en travers…), prise en compte des contraintes foncières (riverains, Captages en eau potable, Réseaux de Gaz et BRL de gros diamètre…), lancement des marchés et suivi des travaux ;

. **Elaboration des dossiers réglementaires :** Dossier d'autorisation Code de l'environnement, Etude d'impact, dossier de DUP.